

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przyłączenie agregatu prądotwórczego rezerwującego odbiory instalacji elektrycznej wymagających ciągłości zasilania w stacji uzdatniania wody
ADRES INWESTYCJI : w m. Sabnie gm. Sabnie
INWESTOR : Gmina Sabnie
ADRES INWESTORA : ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
BRANŻA : Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Bartłomiej Szcześniak
MAZ/0589/FOOE/12
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa układu zasilania nN 0,4kV			
1 KNNR 5 d.1 0301-03 ¹⁾		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany w podłożu betonowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 KNNR 5 d.1 0406-01 ¹⁾		Montaż przełącznika SZR IntelLite AMF 20 sterujący zasilaniem z,, sieci wewnętrznej" bądź z „agregatu"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNNR 5 d.1 0110-05 ¹⁾		Montaż listew elektroinstalacyjnych przykręcane do betonu	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4 KNNR 5 d.1 0203-03 ¹⁾		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2		Montaż agregatu prądotwórczego			
5 KNR 5-04 d.2 1304-04 ²⁾		Montaż zespołu prądotwórczego do mocy 50kW/62,5kVA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 KNR 5-04 d.2 1501-05 ²⁾		Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego do mocy 50kW/62,5kVA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 KNR 5-04 d.2 1502-05 ²⁾		Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego do mocy 50kW/62,5kVA	szt.		
		próba rozruchowa	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8 KNR 5-04 d.2 0905-01 ²⁾		Instalacja elektrycznego samoczynnego układu rozruchu zespołu prądotwórczego o mocy do 50kW/62,5kVA (układ automatyki zamontowany przy agregacie sterowany za pomocą SZR zamontowanego w rozdzielni za pomocą sygnałów sterowniczych)	układ.		
		1	układ.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996