

Przedmiar robót

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewiadoma

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Ocieplenie - elewacja budynku świetlicy w Niewiadomej

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010304-03-060	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kategorii IV krotność= 1,00	m3	4,36
1. (14,5*0,5+5,2*0,5*2)*0,35				4,36
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0353 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00	m2	7,23
1. 0,9*2,1*2+2,3*1,5				7,23
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-1101-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia - okno inwestora Charakterystyka Robót: Tablica: 1023 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadze nie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu krotność= 1,00	m2	5,34

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-12-050	Drzwi stalowe "90" z dwoma zamkami, obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia Charakterystyka Robót: Tablica: 1023 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadze nie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu krotność= 1,00	m2	1,89
1. 2,1*0,9				1,89
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ krotność= 1,00	m3	0,78
1. 1,0*2,1*0,37				0,78
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110710-0201-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-pianobet.jedno miej.-2m2 krotność= 1,00	m2	3,78
1. 0,9*2,1*2				3,78
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Charakterystyka Robót: Tablica: 2611 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	130,67
1. 5,2*3,5*2+14,5*3,5*2-7,23				130,67
2. -----				
3. Przeniesienie +				130,67
4. -----				
5. Suma				130,67
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,przez jednokrotne gruntowanie emulsją Charakterystyka Robót: Tablica: 2611 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	130,67

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styrodurewowych gr. 10cm do ścian 3 strony budynku Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	m2	12,45
1. 5,2*2*0,5+14,5*0,5				12,45
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0606-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe z folii bąbelkowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0606 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułoż enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym (kol.01) 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią polietylen ową szeroką (kol.02 i 03) krotność= 1,00	m2	12,45
12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010312-02-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	m3	4,36
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-04-050	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą Charakterystyka Robót: Tablica: 2611 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	2,00

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040	<i>Ocieplenie ścian budynków. Zamocowanie listwy cokołowej</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzhniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) <i>krotność= 1,00</i>	m	38,50
1. =5,2*2+14,5*2-0,9				38,50
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	<i>Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm do ścian</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzhniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) <i>krotność= 1,00</i>	m2	130,67
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050	<i>Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm ,do ościeży</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzhniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) <i>krotność= 1,00</i>	m2	3,95
1. 2,3*2*0,25+1,5*4*0,25+2,1*2*0,25+1*0,25				3,95
2. -----				
3. Przeniesienie +				3,95

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020	Ocieпление ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły z zaślepkami Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	szt	522,68
1. 130,67*4				522,68
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Ocieпление ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 2609 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie (kol.06-07) 5. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) krotność= 1,00	m2	134,62
1. 130,67+3,95				134,62
19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	Ocieпление ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	m	29,80
1. 2,3*2+1,5*4+2,1*2+1+3,5*4				29,80

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-02-050	<i>Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0933 1.Ułożenie podkładowej masy tynkarskiej (kol.01) 2.Naniesienie masy na podłoże warstwą o grubości ziarna przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej 3.Zagładzenie (N) lub zatarcie (R) powierzchni pacą z tworzywa sztucznego w celu wydobycia struktury 4.Zabezpieczenie siatką lub folią przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem <i>krotność= 1,00</i>	m2	134,62
21	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020502-05-133	<i>Rury spustowe - montaż</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0502 1.Wykonanie i założenie rynien, zbiorników i rur spustowych <i>krotność= 1,00</i>	100 m	0,07
1. 3,5*2/100				0,07
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1519-01-050	<i>Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1519 1.Przygotowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie <i>krotność= 1,00</i>	m2	1,89
1. 3,78/2				1,89
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0135-01-020	<i>Obsadzenie prefabrykowanych podokienników</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0135 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kol.01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków. <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0515-01-090	<i>Montaż na gotowym podłożu opraw świetlnych</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0515 1.Rozpakowanie oprawy. 2.Oczyszczenie oprawy. 3.Wyposażenie oprawy w źródła światła i zapłonniki. 4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem. 5.Obcięcie i obrobienie końców przewodów. 6.Zamocowanie oprawy. 7.Podłączenie. 8.Wyposażenie oprawy w odbłyśniki, osłony, klosze itp. 9.Zadławienie przewodów dławikiem gwintowanym. <i>krotność= 1,00</i>	kpl	1,00