

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włosciańskiej zlokalizowanej na działce o nr ew. 452 i 453.
droga gminna (wewnętrzna)
drogowa

Adres: działka o nr ew. 452 i 453
Nieciecz Włosciańska

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Wykonawca: Projekty i Nadzory Drogowe, mgr Róża Konasiuk
ul. Osiedlowa 6
08-103 Stare Opole

Sporządził: mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk

Sprawdził:

Data opracowania: lipiec 2020 r.

**PROJEKTY I NADZORY
DROGOWE**
mgr Róża Konasiuk
08-103 Stare Opole, ul. Osiedlowa 6
tel. 515-043-520
NIP 821-153-09-86 REGON 145820950

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. **Arkadiusz Jarosław KONASIUK**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PW00/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,1743+0,316	km km	 0,490	0,490
1.1.2	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202001	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (174,3+155)*2*0,5	m2 m2	 329,300	329,300
2	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
2.1	KNNR 6 0103-0100 BCD_202001 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1501+24	m2 m2	 1 525,000	1 525,000
3	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
3.1	KNNR 6 1005-0500 BCD_202001	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu asfaltowego 1501+24	m2 m2	 1 525,000	1 525,000
3.2	KNNR 6 0308-0101 BCD_202001 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąco-wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia + zjazd 1501+24	m2 m2	 1 525,000	1 525,000
4	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	KNNR 6 0112-0500 BCD_202001	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (174,3+316)*2*0,5	m2 m2	 490,300	490,300

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK


 UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PW00/06
 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,490		
1.1.2	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202001	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	329,300		
2	45233340-4 CPV	PODBUDOWY				
2.1	KNNR 6 0103-0100 BCD_202001 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 525,000		
3	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
3.1	KNNR 6 1005-0500 BCD_202001	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu asfaltowego	m2	1 525,000		
3.2	KNNR 6 0308-0101 BCD_202001 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąco-wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia + zjazd	m2	1 525,000		
4	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1	KNNR 6 0112-0500 BCD_202001	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	490,300		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: