

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
E-mail: sekretariat@sabnie.pl
tel. 25 787 41 93, fax 25 787 42 49
reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

„Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie - piętro”.

Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- 1) wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m^2 – $5,25\text{m}^2$
- 2) wykucie otworów w ścianach z cegieł o gr. ponad $\frac{1}{2}$ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych – $2,10\text{m}^3$
- 3) rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 15cm – $3,92\text{m}^2$
- 4) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – $69,17\text{m}^2$
- 5) wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych – $16,05\text{m}$
- 6) demontaż istniejących instalacji, wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku i wywóz z terenu robót – 1 kpl
- 7) usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię – $1,88\text{m}^3$
- 8) wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1km – $1,88\text{m}^3$
- 9) wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1km bez względu na rodzaj konstrukcji – $1,88\text{m}^3$
- 10) uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki gr. $\frac{1}{2}$ cegły – $2,10\text{m}^2$
- 11) tynki zwykłe IV kategorii na ścianach i pilastrach, wykonane ręcznie – $4,20\text{m}^2$
- 12) obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o pow. otworu do $2,0\text{m}^2$ w tym jedno z demontażu – 3,00 szt
- 13) posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej – przygotowanie i wyrównanie podłoża w pomieszczeniach – $69,17\text{m}^2$
- 14) posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą zwykłą – $69,17\text{m}^2$
- 15) uzupełnienie listew przyściennych z PCW – $70,74\text{m}$
- 16) zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m^2 – sufity – $78,09\text{m}^2$
- 17) zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m^2 – ściany – $167,94\text{m}^2$
- 18) obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. min 3cm np. Botticino do 1,5 w ścianach z cegieł – 16,05 szt
- 19) przecieranie istniejących tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych / wapno suchogaszone/ na sufitach, ścianach, loggiach, balkonach III kategoria tynku – $246,03\text{m}^2$
- 20) skrzydła drzwiowe płytowe wew. fabrycznie wykończone pełne wg zaleceń Inwestora – $1,89\text{m}^2$

- 21) drzwi stalowe do kancelarii tajnej kl. RC4, EJ160, 3 blokady przeciwwyważeniowe, ze sztywną i odpowiednio wzmocnioną płytą, z zamkiem elektronicznym na kartę wg wymagań inwestora obsadzone na kotwach stalowych z obróbką obsadzenia – 1,89m²
- 22) drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi – 1 szt. z montażem za ścianką aluminiową – 1,89m²
- 23) witryny aluminiowe obsadzone na kotwach stalowych, oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi z montażem z jedną sztuką drzwi aluminiowych – 1,63m²
- 24) tynki wewnętrzne jednowarstwowe o gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku – 78,09m²
- 25) tynki wewnętrzne jednowarstwowe o gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku – 167,94m²
- 26) dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną „Polinit” – 246m²
- 27) montaż uchwytów pod rury winidurów układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie. Osadzenie uchwytów w podłożu wg projektu – 25m
- 28) mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,25dm³ w cegle – 15,00 szt
- 29) rury winidurów układane n.t. gotowych uchwytach. Rura wg projektu – 25,00m
- 30) przewody kabelkowe wciągane do rur wg projektu – 25,00m
- 31) montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych przykręcanych o 3 wlotach wg projektu – 5,00szt
- 32) montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o jednym wylocie mocowane na zaprawę – 10,00szt
- 33) montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych jednobiegunowych – 4,00szt
- 34) montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem 2-biegun. przykręcanych lub przyklejanych końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm² – 6,00szt
- 35) montaż na gotowym podłożu opraw świetlnych wg projektu – 10,00 kpl
- 36) montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wg projektu z wydzieleniem zabezpieczeń na oświetlenie i gniazda – 1,00szt.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.

3. Termin realizacji zamówienia: **do 18 grudnia 2020 r.**

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:	Waga:
cena	100 %
R a z e m :	100%

Jako minimalny okres gwarancji i rękojmi Zamawiający wskazuje (wymaga) 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesiące. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 36 miesiące oferta zawierająca zapis

zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Mirosław Sobieski i Renata Piwko

tel. 25 787 41 90 lub 787 41 93

fax. 25 787 42 49

w godz. pomiędzy 7:45 a 15:45

6. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- 1) Pytania muszą być skierowane na adres: Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie,
- 2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną - sekretariat@sabnie.pl.
- 3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
- 4) Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 9) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
- 10) Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
- 11) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.
- 12) Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

7. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

8. Szczególne warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać:

- 1) prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia;
- 2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9. Oferty należy składać do dnia **27 sierpnia 2020 r. do godz. 8:30**

- w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie - sekretariat
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres - Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

10. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze, bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub wskazaną w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania

koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 sierpnia 2020 r. do godz. 8:40** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.
- Wybór najkorzystniejszej oferty ogłoszony zostanie za pośrednictwem strony internetowej - [www.sabnie.pl/zakladka bip](http://www.sabnie.pl/zakladka_bip)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sabnie jest Stefan Książek;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, nazwa : **„Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Sabniach”** numer: RIŚ.271.1.21.2020, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹, w

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

szczegółności obowiązku informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zostało ujęte przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.

Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania cenowego:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania,
- 2) Przedmiar robót – załącznik nr 2 do zapytania.

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

WÓJT

Numer sprawy: RIŚ.271.1.21.2020

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

Województwo.

Nr telefonu/faks.....

Adres poczty elektronicznej.....

Numer NIP.....

Numer REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego**Gmina Sabnie**

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Sabniach**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z przedmiarem robót, za kwotę:

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, np. upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu : "na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Oświadczam, że:

- Wykonam zamówienie w terminie: do 18 grudnia 2020 r.
- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym warunki.
- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz ludzi zdolnych do wykonania zamówienia.
- Zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do złożenia oferty.
- Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.
- Osobą desygnowaną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

będzie

p.:; nr telefonu:, adres e-mail:

.....

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia nastąpi przez jego wykreślenie).

Dokumenty:

(Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

- Oferta Wykonawcy
- Przedmiar robót

.....dnia

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Przedmiar robót

Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Sabniach - Piętro

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe piętro

Charakterystyka Robót: Ogólnobudowlane

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-05-05 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0353 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00	m ²	5,25
1. 0,8*2,1*2+0,9*2,1				5,25
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych Charakterystyka Robót: Tablica: 0329 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania krotność= 1,00	m ³	2,10
1. 1,0*2,1				2,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0348-06-050	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m ²	3,92
1. 2,52*2,39-1,0*2,1				3,92
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Charakterystyka Robót: Tablica: 0818 1.Rozebranie posadzek z oczyszczeniem podłoża 2.Oczyszczenie powierzchni posadzki z kleju 3.Rozłożenie wykładziny w arkuszach lub z płytek 4.Przyklejenie arkuszy i płytek do podłoża 5.Oczyszczenie powierzchni posadzki z kleju 6.Zapastowanie posadzki i wyfroterowanie krotność= 1,00	m ²	69,17
1. 1,46*8,75+1,43*2,12				15,81
2. 2,89*4,10				11,85
3. 2,52*4,10				10,33
4. 3,39*5,70				19,32

1	2	3	4	5
	5. 2,9*4,09			11,86
	6.			-----
	7. Suma			69,17
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00	m	16,05
	1. 1,20*4+2,1*5+0,75			16,05
6	wg nakładów rzeczowych Kalk. własna-090	Demontaż istniejących instalacji, wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku i wywóz z terenu robót wg. rodzajów Charakterystyka Robót: Tablica: 0227 1. Zmontowanie kompletnej baterii na misce bidetu 2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków na zaprawie cementowej 3. Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami 4. Podłączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową krotność= 1,00	kpl	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110106-04-060	Usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	1,88
	1. 0,12*2,1+69,17*0,015+3,92*0,15			1,88
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,88
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 10,00	m3	1,88

2. Roboty budowlane piętro

Kod CPV:

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazszone/ ścianki grubości 1/2 cegły Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 1. Wyznaczenie położenia ścianek 2. Ręczne wykucie strzępi 3. Murowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu 4. Zbrojenia ścianek bednarką krotność= 1,00	m2	2,10

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0806-01-05 0	<i>Tynki zwykłe IV kategorii na ścianach i pilastrach, wykonywane ręcznie</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0806 1. Zamurowanie przebić 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań 3. Przygotowanie powierzchni 4. Osiatkowanie bruzd c.o. 5. Osadzenie krtek i innych drobnych elementów, pionowanie ścian i poziomowanie sufitów, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 6. Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi 7. Wykonanie i reperacje tynków <i>krotność = 1,00</i>	m2	4,20
1. 2,1*2				4,20
2.				0,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	<i>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 w tym jedno z demontażu</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0318 1. Wykucie gniazd i obsadzenie klocków w ścianach 2. Obsadzenie ościeżnic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem do klocków 3. Uszczelnienie ościeżnic pakułami w ścianach zewnętrznych 4. Obrzucenie zaprawą styków ościeżnic ze ścianami 5. Zawieszenie skrzydeł w ościeżnicach <i>krotność = 1,00</i>	szt	3,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie i wyrównanie podłoża w pomieszczeniach (B.I.nr 8/96)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie (kol.01) 2. Przycięcie i dopasowanie płytek 3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4. Wymierzenie punktów wysokościowych 5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6. Ułożenie płytek 7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie posadzki <i>krotność = 1,00</i>	m2	69,17
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-10-050	<i>Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą zwykłą</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 2. Przycięcie i dopasowanie płytek 3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4. Wymierzenie punktów wysokościowych 5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6. Ułożenie płytek 7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie posadzki <i>krotność = 1,00</i>	m2	69,17

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110817-05-040	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW krotność= 1,00	m	70,74
	1. 2,89*2+4,10*2-0,9			13,08
	2. 2,52+4,1*2-0,9*2			8,92
	3. 3,39*2+5,7*2-0,9			17,28
	4. 1,46+8,75*2+2,12-0,9*2			19,28
	5. 2,9*2+4,09*2-0,9*2			12,18
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity krotność= 1,00	m2	78,09
	1. 2,89*4,10			11,85
	2. 2,52*4,10			10,33
	3. 3,39*5,70			19,32
	4. 1,46*8,75+1,43*2,12			15,81
	5. 2,9*4,09			11,86
	6. 2,43*3,67			8,92
	7.			-----
	8. Suma			78,09
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ściany krotność= 1,00	m2	167,94
	1. (2,89+4,10)*2*2,57-0,8*2,1-1,55*1,36			32,14
	2. (2,52+4,10*2)*2,57-0,8*2,1*3-1,55*1,36			20,40
	3. (3,39+5,70)*2*2,57-0,8*2,1-1,55*1,36*3			38,72
	4. (1,46+8,75*2)*2,41-0,8*2,1*3-1,55*1,36*3			34,33
	5. (2,43+3,67)*2*2,57*0,5-0,8*2,1*2-1,55*1,36			10,21
	6. (2,9+4,09)*2*2,57-0,8*2,1-1,55*1,36			32,14
	7.			-----
	8. Suma			167,94
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-01-020	Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. min 3cm np Botticino do 1,5 w ścianach z cegieł Charakterystyka Robót: Tablica: 0321 1.Ręczne wykucie gniazd i bruzd w ścianach bez względu na rodzaj zaprawy 2.Obsadzenie podokienników i stopni prefabrykowanych 3.Zreperowanie uszkodzonych tynków krotność= 1,00	szt	16,05
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110722-0201-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na sufity, ścianach, loggiach, balkonach.III kategoria tynku krotność= 1,00	m2	246,03
	1. 78,09+167,94			246,03
20	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021002-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wg zaleceń Inwestora Charakterystyka Robót: Tablica: 1002 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 2.Uzupełnienie malowania i oszklenia (kol.01-04) 3.Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem (kol.05-08) 4.Oszklenie (kol.06-08) krotność= 1,00	m2	1,89

1	2	3	4	5
	1. 0,9*2,1*1			1,89
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-12-050	Drzwi stalowe do kancelarii tajnej kl. RC4, EJ160, 3 blokady przeciwwyważeniowe, ze sztywną odpowiednio wzmocnioną płytą, z zamkiem elektronicznym na kartę wg wymagań inwestora obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia Charakterystyka Robót: Tablica: 1023 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadze nie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu krotność= 1,00	m2	1,89
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-07-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi - 1 szt. z montażem z ścianką aluminiową Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Oszklenie na budowie krotność= 1,00	m2	1,89
	1. 0,9*2,1			1,89
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-11-050	Witryny aluminiowe obsadzone na kotwach stalowych, oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi z montażem z jedną sztuką drzwi aluminiowych Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Oszklenie na budowie krotność= 1,00	m2	1,63
	1. 1,46*2,41-0,9*2,1			1,63
	2.			
	3. Przeniesienie +			1,63
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. Charakterystyka Robót: Tablica: 2009 1.Przygotowanie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 4.Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni krotność= 1,00	m2	78,09

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	<i>Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2009</i> 1.Przygotowanie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy gipsowej 3.Ręczne narzucenie tynku na podłoże 4.Wyró wnanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko 5.Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.) 6.Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni <i>krotność= 1,00</i>	m2	167,94
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1505</i> 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 5.Floutowanie (2x kol.09,12) <i>krotność= 1,00</i>	m2	246,03
1. 78,09+167,94				246,03

3. Roboty elektryczne piętro

Kod CPV:

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0101-08-04 0	<i>Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie.</i> <i>Osadzenie uchwytów w podłożu wg projektu</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0101</i> 1.Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytów. Dla kol.01-04, 08-10: 2.Wykonanie ślepych otworów. Dla kol.02-04: 3.Osadzenie kołków rozporowych. Dla kol.07: 2.Przygotowanie kleju. Dla kol.05: 2.Wstrzeliwanie kołków. Dla kol.06: 2.Ucięcie i przyspawanie płaskowników perforowanych. 3.Oczyszczenie i pomalowanie płaskowników. Dla kol.01-06, 08-10: 4.Przykręcenie uchwytów lub osadzenie uchwytów. <i>krotność= 1,00</i>	m	25,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080802-04-020	<i>Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,25 dm3 w cegle</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0802</i> 1.Trasowanie 2.Montaż i demontaż zasilania sprzętu 3.Wykonanie otworu <i>krotność= 1,00</i>	szt	15,00

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0110-01-04 0	Rury winidurkowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Sprawdzenie drożności. 2.Ucięcie. 3.Zmufowanie rur. 4.Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji. 5.Mocowanie rur do uchwytów. krotność= 1,00	m	25,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0207-01-04 0	Przewody kabelkowe wciągane do rur wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 1.Rozwinięcie. 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie. 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych. 4.Wciąganie przewodu. krotność= 1,00	m	25,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0304-03-02 0	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych przykręcanych, o 3 wlotach wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 1.Odkrywanie i zamykanie puszek. 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów. krotność= 1,00	szt	5,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0302-01-02 0	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o jednym wylocie, mocowane na zaprawę Charakterystyka Robót: Tablica: 0302 1.Wykruszenie lub wycięcie otworu w do wprowadzenia przewodów. Dla kol.02-10: 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów. Dla kol.08: 3.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami. Dla kol.01-07, 10: 3.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej. 4.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni. Dla kol.09: 3.Przygotowanie kleju. krotność= 1,00	szt	10,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0307-02-02 0	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, jednobiegunowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków. 2.Podłączenie przewodów. krotność= 1,00	szt	4,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0309-01-02 0	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem, 2-biegun.przykręcanych lub przyklejanych, końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 1.Niezbędne rozmontowanie gniazda. 2.Zamocowanie gniazda. 3.Podłączenie przewodów. krotność= 1,00	szt	6,00

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0515-01-09 0	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlnych wg projektu <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0515 1.Rozpakowanie oprawy. 2.Oczyszczenie oprawy. 3.Wyposażenie oprawy w źródła światła i zapłonniki. 4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem. 5.Obcięcie i obrobienie końców przewodów. 6.Zamocowanie oprawy. 7.Podłączenie. 8.Wyposażenie oprawy w odbłyśniki, osłony, klosze itp. 9.Zadławienie przewodów dłwikiem gwintowanym. <i>krotność = 1,00</i>	<i>kpl</i>	10,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-01-02 0	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wg projektu z wydzielaniem zabezpieczeń na oświetlenie i gniazda (ew. kalkulacja własna) <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0407 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 2.Podłączenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 3.Sprawdzenie działania aparatu. 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. <i>krotność = 1,00</i>	<i>szt</i>	1,00

mgr inż. Antoni Kiciak
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Węgrowska 103
Uprawnienia budowlane
specjalność konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczeń
Nr MAZ.0040/POOK/07/Nr ewid. BO/3697/01
do kierowania robotami bez ograniczeń
ud. GPb-4224/70/62/89; Nr ewid. BO/369

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZ:
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWL.
Antoni Krzysztof Kiciak
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Węgrowska
tel. 25/ 781 56 17; kom. 606 348 1
NIP: 823-116-52-25; REGON: 71244