

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I. Roboty przygotowawcze wraz z pompowaniem wody					
1	KNR 2-01 0120-07	Roboty pomiarowe liniowe dla robót ziemnych wykonanych przy stawie Kierz (analogia) 0.30	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków, z odniesieniem na odl.do 50 m w celu ich wykorzystania 0.33	ha ha	 0.330	
				RAZEM	0.330
3	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie wody ze stawu pompami spalinowymi szlamowymi do istniejącego rowu (analogia) 100	godz. godz.	 100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
II. Roboty budowlane: ziemne (łączna ilość 10300 m3) wraz z robotami towarzyszącymi					
1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (analogia) 1300	m ³ m ³	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
2	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie gruntu w korpusie grobli stawowej (analogia) 1300	m ³ m ³	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transp. urobku na odległość ponad 50 m, z wbudowaniem w korpus drogi gruntowej (analogia) 900	m ³ m ³	 900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie gruntu w korpusie drogi gminnej (analogia) 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transp.urobku na odległość do 30 m w celu odsączenia wody (analogia) 8100	m ³ m ³	 8100.000	
				RAZEM	8100.000
6	KNR 2-01 0610-02	Dopiaszczenie gruntu wydobytego z wykopów w ilości 5% do ilości wydobytego urobku wynoszącego łącznie 9000 m3 (analogia) 450	m ³ m ³	 450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 2-01 0619-05	Wykonanie budowli zrzutowej stabilizującej stany wody w stawie (wyk. według opracowanej dokumentacji technicznej) - analogia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
III. Zagospodarowanie pomelioracyjne terenu w otoczeniu stawu na pow. F = 4900 m2 (platforma widokowa)					
1	KNR 2-01 0417-02	Mechaniczne przygotowanie terenu pod obsiew traw (analogia)	ha		
		0.49	ha	0.490	
				RAZEM	0.490
2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie przygotowanego terenu przy stawie mieszanką traw (analogia)	m ²		
		4900	m ²	4900.000	
				RAZEM	4900.000
3	KNR 2-11 0601-01	Obsadzenie kompensacyjne roślinnością szuwarowo-błotną o składzie gatunkowym podanym w projekcie (analogia)	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000