

REMONT ŁAZIENKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HILAROWIE

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Prace remontowe		
1.1			Kanalizacja i woda		
1.1.1	KNNR 0004 0203-0300		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm i połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	3,0000	m
			Obmiar: 3,0000		
1.1.2	KNNR 0004 0203-0100		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm i połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	3,0000	m
			Obmiar: 3,0000		
1.1.3	KNNR 0004 0111-0101		Rurociągi z z polietylenu (PE), o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm	15,0000	m
			Obmiar: 15,0000		
1.1.4	KNR 0035 0106-0100		Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie, śr. zewnętrzna podejścia 15 mm	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.1.5	KNR 0035 0113-0200		Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do wody zimnej albo ciepłej, śr. nominalna zaworu 15 mm	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.1.6	KNR 0035 0128-0300		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o gr. 6 mm, śr. zew. rurociągu 15 mm	20,0000	m
			Obmiar: 20,0000		
1.2			Ściana działowa		
1.2.1	KNR 0917 0101-0200		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków z betonu komórkowego SOLBET OPTIMAL 12 cm	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
1.2.2	KNR 0202 0803-0300		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
2			Instalacja elektryczna		
2.1	KNR 0508 0210-0200		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od betonu	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
2.2	KNR 0508 0201-0200		Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
2.3	KNR 0508 0301-2000		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
2.4	KNR 0508 0309-0300		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- gumowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	1,0000	szt.
			Obmiar:		

REMONT ŁAZIENKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HILAROWIE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			1,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
2.5	KNR 0508 0307-0200		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
2.6	KNNR 0005 0502-0400		Oprawy oświetleniowe przykręcane B1	1,0000	kpl
			analogia		
			Obmiar: 1,0000		
3			Posadzki		
3.1	KNRw 0202 0606-0100		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome, posadzki, parter-folia x2	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
3.2	KNR 0202 0609-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 5 cm	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000 Mnożniki: R = 2,0000		
3.3	KNRw 0202 0606-0100		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
3.4	KNR 0202 1102-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - beton C16/20 grubości 20 mm	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
3.5	KNR 0202 1102-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - beton C16/20 grubości 20 mm - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000 Krotność: 4,0000 Mnożniki: R = 3,0000 - Krotność M = 3,0000 - Krotność S = 3,0000 - Krotność		
3.6	KNR 0012 1118-0900		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą kombinowaną	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
4			Stolarka drzewiowa		
4.1	KNR 0019 1023-1200		Montaż drzwi o wymiarach 90x205 cm z obróbką obsadzenia	1,0000	szt.
			Obmiar: 1 = 1,0000 Razem = 1,0000		
5			Licowanie ścian płytkami		
5.1	KNR 0401 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	25,0000	m2
			Obmiar: 25,0000		

REMONT ŁAZIENKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HILAROWIE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5.2	NNRNKB 0202 1134-0200		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe pod okładziny z płytek	25,0000	m2
			Obmiar: 25,0000		
5.3	KNR 0012 0829-0400		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej pełna wysokość ściany	25,0000	m2
			Obmiar: 25,0000		
6			Sufit		
6.1	KNR AT43 0212-0100		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	7,0000	m2
			Obmiar: 7,0000		
7			Armatura		
7.1	KNRw 0215 0230-0200		Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem. z syfonem chromowanym szer. 50 cm	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
7.2	KNRw 0215 0233-0300		Miska ustępowa lejowa z deską sedesową kompakt	1,0000	kpl
			Obmiar: 1 = 1,0000 Razem = 1,0000		
7.3	KNR 0035 0114-0200		Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym,	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		