

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,096	km km	 0,096	0,096
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0202-0800 BCD_202001 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 3 km - śr. głębokość wykopu 15cm. 373,68*,015	m3 m3	 5,605	5,605
3	45221100-3 CPV	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	KNNR 6 0606-300	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 92	m m	 92,000	92,000
4	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
4.1	KNNR 6 0103-0100 BCD_202001 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 373,68	m2 m2	 373,680	373,680
4.2	BCD D-04.04.02.23.01 BCD_202001 D-04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 373,68	m2 m2	 373,680	373,680
5	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
5.1	KNNR 6 0308-0101 BCD_202001 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąco-wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia szer. 3,5m z rozjazdami 366	m2 m2	 366,000	366,000
6	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1	KNNR 6 0113-0500 BCD_202001 D-04.04.02b	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm, śr szer. 0,5m 96*0,5	m2 m2	 48,000	48,000

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej