

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa ul. Poprzecznej w miejscowości Sabnie.  
droga gminna  
drogowa

Adres: dz. o nr ewid. 130/1 i 131/1  
Sabnie

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**Inwestor:** Gmina Sabnie  
ul. Główna 73  
08-331 Sabnie

**Wykonawca:**

Sporządził: PROJEKTY I NADZORY DROGOWE, mgr Róża Konasiuk

Sprawdził:

Data opracowania: sierpień 2018 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
1.1	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 168,5*4	m2  m2	  674,000	674,000
2	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1	KNNR 6 0112-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 168,5*0,5*2	m2  m2	  168,500	168,500

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
1.1	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową	m2	674,000		
2	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.1	KNNR 6 0112-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	168,500		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**