

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieciecz-Dwór do drogi powiatowej nr 3918W
droga gminna
drogowa

Adres: dz. o nr ewid. 41 - Nieciecz-Dwór
Nieciecz-Dwór

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Wykonawca:

Sporządził: PROJEKTY I NADZORY DROGOWE, mgr Róża Konasiuk
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień 2018 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 6 1301-0500	Mechaniczne plantowanie poboczy z wykorzystaniem materiału miejscowego i darniny do wykonania poboczy gruntowych, grubość ścinania poboczy do 10 cm 460*0,5*2	m2		460,000
			m2	460,000	
1.1.2	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu 460*4+10	m2		1 850,000
			m2	1 850,000	
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
2.1	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 4*460+10	m2		1 850,000
			m2	1 850,000	

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 6 1301-0500	Mechaniczne plantowanie poboczy z wykorzystaniem materiału miejscowego i darniny do wykonania poboczy gruntowych, grubość ścinania poboczy do 10 cm	m2	460,000		
1.1.2	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	1 850,000		
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
2.1	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową	m2	1 850,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: