

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie jest elementem opracowanej dokumentacji projektowej dla Urzędu Gminy Sabnie, pow. sokołowski.

Kosztorys wykonano w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Gminą Sabnie, 08-331 Sabnie, ul. Główna 73 a Wykonawcą mgr. inż. Sławomirem Biernacki, zam. 03-728 Warszawa, ul. Targowa 35 m. 45.

Przedstawiony poniżej kosztorys inwestorski dotyczy robót związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostosowaną do obowiązującego aktualnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389).

Uwzględnia szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych przewidzianych projektem budowlano-wykonawczym, którego podstawowe parametry i charakterystyki (w formie ogólnej) przedstawia załączona tabela:

1.2 Podstawowe ogólne dane i wielkości charakteryzujące projektowane przedsięwzięcie

Tabela 1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (ELEMENT URZĄDZENIA WODNEGO, itd.)	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ JEDNOSTEK
	Pomost przy zbiorniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
1.	Długość brzegu pomostu, w tym:	m	45,0
	• nabrzeże pomostu (gabiony)	m	20,0
	• opaski brzegowej	m	25,0
2.	Powierzchnia projektowanej (zatoki) pomostu	m ²	1125,0
3.	Powierzchnia dna przy pomoście w strefie przekształceń (pogłębień):	m ²	1125,0
	• średnia głębokość	m	1,00
	• objętość robót ziemnych	m ³	1125,0
4.	Nabrzeże pomostu z koszy siatkowo-kamiennych	m	20,0
	• wysokość nabrzeża z gabionów	m	2,0
	• szerokość nabrzeża	m	1,0
	• objętość kamienia budowlanego w gabionach	m ³	40,0
5.	Opaska brzegowa w strefie pomostu	m	25,0
	• narzut kamienny o śr. 25-50 cm z podparciem	m ³	55,50
	• powierzchnia umocnień geowłókniną F2-B 300 g/m2 pod narzutem kamiennym	m ²	92,5

	wykonanie palisady z kołków o śr. 10-15 cm dł. 1,50 m przed opaską	m	25,0
	formowanie i zagęszczenie gruntu za narzutem kamiennym, przy opasce brzegowej	m3	100,0
	spoinowanie kamienia przy istn. ślipie	m2	60,0
6.	Wykonanie boiska do piłki plażowej (26x18m)	ha	0,056
	- usunięcie humusu	m2	560,0
	- roboty ziemne	m3	224,0
	- ustabilizowanie podłoża pospółką	m3	84,0
	- ułożenie geowłókniny F2-B	m2	560,0
	- ustabilizowanie piasku 1-3mm pod boisko	m3	224,0
	- drenaż o śr. 100 mm ze studzienkami w obsypce filtracyjnej	kpl	1
7.	Wyposażenie boiska do piłki plażowej		
	słupki stalowe (2 sztuki), siatka, plandeka do przykrycia boiska, linie do boiska, grabki do równania (2 szt.)	kpl	1