

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót: Roboty drogowe
Inwestycja: Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej przez Nieciecz-Dwór i Nieciecz Włościańską od drogi powiatowej nr 3921W.

Adres: działki o nr geod. 650, 651, 499 - Nieciecz Włościańska, 301, 41 - Nieciecz-Dwór
Nieciecz-Dwór i Nieciecz Włościańska

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Sabnie
Adres: ul. Główna 73
08-331 Sabnie
Polska

Wykonawca:
Adres:

Sporządził: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Ar-Kon"
Sprawdził:
Data opracowania kwiecień 2016 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
1.1	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych 142*4+318,6*3,6+19,4*4+50	m2 m2	 1 842.560	1 842.560
1.2	BCD D-04.08.01.04 BCD_201504 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 W 50/70 ze skropieniem międzywarstwowym 60	t t	 60.000	60.000
1.3	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 142*4+318,6*3,6+19,4*4+50	m2 m2	 1 842.560	1 842.560
2	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1	KNNR 6 0112-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm 480*0,5*2	m2 m2	 480.000	480.000
3	45233200-1 CPV	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
3.1	KNNR 6 0702-0101 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm 4	szt. szt.	 4.000	4.000
3.2	KNNR 6 0702-0500 D-07.02.01	Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej 4	szt. szt.	 4.000	4.000