

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót: Roboty drogowe  
**Inwestycja:** Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 256 w miejscowości Zembrów.  
  
Adres: drogowa  
droga wewnętrzna - dz. o nr ew. 256  
Zembrów  
  
Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
  
**Inwestor:** Gmina Sabnie  
Adres: ul. Główna 73  
08-331 Sabnie  
Polska  
  
**Wykonawca:**  
Adres:  
  
Sporządził: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Ar-Kon"  
Sprawdził:  
Data opracowania kwiecień 2016 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
1.1	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych  124*3	m2  m2	  372.000	372.000
1.2	BCD D-04.08.01.04 BCD_201504 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 W 50/70 ze skropieniem międzywarstwowym  75	t  t	  75.000	75.000
1.3	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 195,5*3	m2  m2	  586.500	586.500
2	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1	KNNR 6 0112-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm 195,5*0,5*2	m2  m2	  195.500	195.500
2.2	KNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych  2	szt.  szt.	  2.000	2.000