

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz ze wsazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacją geodezyjną.	km	0,607		
1.1.2	BCD D-01.02.02.13.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1 km.	m3	1 109,500		
1.2	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe				
1.2.1	KNR 2-31 0813-0300 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z betonową ławą z oporem i wywozem na składowisko	m	51,000		
1.2.2	KNR 2-31 0810-0200 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową betonową	m2	94,000		
1.2.3	KNR 2-31 0801-0300 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z podbudową o grubości ok 15 cm wraz z wywozem na składowisko (zjazdu)	m2	18,000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45111200-0 CPV D-02.01.01	Wykonanie wykopów				
2.1.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 5 km.	m3	44,820		
2.2	45111200-0 CPV D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
2.2.1	KNNR 1 0311-01 D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi.	m3	387,140		
3	45221100-3 CPV	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	Analiza Własna	Ustawienie krawężników odwadniających na betonowej ławie z oporem z betonu C8/10	szt.	14,000		
4		PODBUDOWY				
4.1	45233300-2 CPV	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
4.1.1	KNNR 6 0103-0100 BCD_201901 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 109,500		
4.2	45233300-2 CPV	Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podłoże z CBGM				
4.2.1	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z ulepszanego podłoża z CBGM 0/31,5 C 3/4, gr 10 cm po zagęszczeniu (chodniki)	m2	961,500		
4.2.2	KNNR 6 0109-0300 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C6/9, gr 20 cm po zagęszczeniu (zjazdu z bet. kostki brukowej-zjazdu istn.)	m2	166,000		
4.3	45233300-2 CPV	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
4.3.1	KNNR 6 0104-0300 D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu z bet. kostki brukowej-zjazdu istn.)	m2	166,000		
5		NAWIERZCHNIA				
5.1	45233250-6 CPV	Chodniki				
5.1.1	KNNR 6 0502-0200 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 m, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa zakupiona i dostarczona na miejsce wbudowania przez Inwestora)	m2	537,000		
5.1.2	KNNR 6 0502-0200 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 m, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa zakupiona i dostarczona na miejsce wbudowania przez Wykonawcę)	m2	424,500		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.2	45233253-7 CPV	Zjazdy				
5.2.1	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23a	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, kolorowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	220,500		
6		ELEMENTY DRÓG I ULIC				
6.1	45233100-0 CPV	Krawężniki i obrzeża				
6.1.1	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm i 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej	m	594,000		
6.1.2	KNNR 6 0401-0600 D-08.01.01b	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej (obramowania zjazdów)	m	80,500		
6.1.3	KNNR 6 0404-0500 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m	527,500		
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7.1	45450000-6 CPV	Roboty budowlane - pozostałe				
7.1.1	Analiza Własna D-05.03.23a	Dowiązanie wysokościowe istniejącej betonowej kostki brukowej do projektowanego zagospodarowania.	m2	25,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: