

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,995		
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 6 1301-0500 D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie poboczy z usprzątnięciem darniny, grubość ścinania poboczy do 10 cm	m2	838,000		
2.2	KNNR 1 0311-0100 D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii I-II	m3	200,700		
2.3	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km.	m3	39,220		
3	45233340-4 CPV	PODBUDOWY				
3.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 244,180		
3.2	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy pod poszerzenia z ulepszanego podłoża z CBGM 0/31,5 C 1,5/2,0, gr 20 cm po zagęszczeniu	m2	90,000		
3.3	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 154,180		
3.4	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy pod mijankę z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	90,000		
4	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
4.1	KNNR 6 1005-0500	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu asfaltowego	m2	1 010,600		
4.2	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70,warstwa wyrównawczo-wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnie z istn. nawierzchnią asfaltową.	m2	1 010,600		
4.3	KNNR 6 0308-0101 BCD_201901 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnie i mijanka.	m2	2 163,900		
5	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	KNNR 6 0112-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	838,000		
5.2	KNNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych	szt.	3,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: