

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,995	km km	 0,995	0,995
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 6 1301-0500 D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie poboczy z usprzątnięciem darniny, grubość ścinania poboczy do 10 cm (995*2-314)*0,5	m2 m2	 838,000	838,000
2.2	KNNR 1 0311-0100 D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I-II 200,7	m3 m3	 200,700	200,700
2.3	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 5 km. 39,22	m3 m3	 39,220	39,220
3	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 669*3,22+90	m2 m2	 2 244,180	2 244,180
3.2	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy pod poszerzenia z ulepszanego podłoża z CBGM 0/31,5 C 1,5/2,0, gr 20 cm po zagęszczeniu 90	m2 m2	 90,000	90,000
3.3	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 669*3,22	m2 m2	 2 154,180	2 154,180
3.4	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy pod mijankę z kruszywa łamanego, niezwiązanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 90	m2 m2	 90,000	90,000
4	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
4.1	KNNR 6 1005-0500	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu asfaltowego 326*3,1	m2 m2	 1 010,600	1 010,600
4.2	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70,warstwa wyrównawczo-wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia z istn. nawierzchnią asfaltową. 326*3,1	m2 m2	 1 010,600	1 010,600
4.3	KNNR 6 0308-0101 BCD_201901 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia i mijanka. 669*3,1+90	m2 m2	 2 163,900	2 163,900
5	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	KNNR 6 0112-0500	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (995*2-314)*0,5	m2 m2	 838,000	838,000
5.2	KNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych 3	szt. szt.	 3,000	3,000

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PWOD/00
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej