

Znak sprawy: RIŚ.271.1.17.2021

Sabnie, dnia 16 czerwca 2021 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
E-mail: sekretariat@sabnie.pl
tel. 25 787 41 93, fax 25 787 42 49
reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie
zwraca się zapytaniem ofertowym na zadanie pn:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki”

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego, w którym wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł, o której mowa ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest przestawienie słupów wraz zawieszenie linii oświetlenia ulicznego z wysięgnikami i oprawami LED, wykonanie linii kablowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kolonia Hołowienki.

Inwestycja obejmuje zakres:

- | | | |
|---|--|------------|
| – | dobudowa kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x35 mm ² | – 37 / 51m |
| – | budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 2x35 mm ² | – 449m |
| – | przestawienie słupów linii napowietrznej h=10m | – 12 kpl. |
| – | rozbudowa szafki SON | – 1 kpl. |

W miejscowości Kolonia Hołowienki gm. Sabnie, zlokalizowana jest stacja „HOŁOWIENKI 5” nr 07-1179. Układ sterowania oświetleniem znajdują się w istniejącej szafce SON na słupie nr 2-2. Z SON wyprowadzony jest obwód oświetleniowy na słupach linii napowietrznej.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano kablową linię oświetleniową - YAKXS 4 x 35 o długości trasowej 37/51m oraz budowę linii napowietrznej AsXSn 2x35 mm² o długości 449 m, przestawienie w całości istniejących 12 szt. stanowisk słupowych, 2 szt. na żerdzi E jako krańcowe i 10 szt. na żerdziach ŻN. Wysokość słupów w części nadziemnej to 8 m, na których będą oprawy typu LED o mocy do 45W i strumieniu min. 6800 lm. Oprawy zostaną zamontowane na wysokości 8 m nad ziemią i wysięgnikach o wysokości 1,0m długości 0,5 m i kącie pochylenia 10 st.

Całośćysterowana zostanie z istniejącej szafy SON na słupie nr 2-2.

Linie napowietrzną zamontować z naprężeniem $\sigma = 32,5$ MPa. Na słupach betonowych o żerdziach typu P-10/ŻN z fundamentem Ub1. Końcowe słupy z żerdzi K 10,5/10 z fundamentem U4 na stanowiskach słupowych.

Na przestawionych stanowiskach słupowych nr ist.1-2, proj. 1-2_1UG i proj. 1-2_12UG założyć odgromniki ASA 500/10 wraz z zaciskami uziemiającymi MALICO. Sprawdzić wartości uziemienia poniżej 10 Ohm, a dla słupa krańcowego poniżej 5 Ohm.

Materiały do wykonania jak wysięgniki, linia napowietrzna AsXSn 2x25mm², elementy mocujące linie i wysięgniki przekazuje **Inwestor**. W zakresie **Wykonawcy** jest przestawienie słupów w całości, wykonanie linii kablowej i zawieszenie linii napowietrznej, zawieszenie wysięgników i opraw oświetleniowych oraz wykonanie uziemień wraz z założeniem ochronników i zacisków Malico.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2021 r.

4. Kryterium oceny ofert: - cena.

5. Oferta powinna określać cenę netto i brutto za wykonanie roboty objętej przedmiotem zamówienia.

6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do Oferty.

7. W przypadku, gdy najniższa cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.

8. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

9. Wymagania wobec Wykonawców zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym;

b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiającą wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego;

10. Wynagrodzenie za w/w zamówienie będzie płatne po wykonaniu części zamówienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

11. Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia. Ofertę w formie papierowej należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie z dopiskiem *Oferta na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki”*

12. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **24 czerwca 2021 r. do godz. 10:00**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sabnie jest Stefan Książek;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, nazwa : „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki**”

” numer: RIŚ.271.1.17.2021, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zostało ujęte przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Numer sprawy: RIŚ.271.1.17.2021

FORMULARZ OFERTOWY

WÓJT GMINY SABNIE
UL. GŁÓWNA 73
08-331 SABNIE

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

Województwo.

Nr telefonu/faks.....

Adres poczty elektronicznej.....

Numer NIP.....

Numer REGON.....

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do Oferty, za kwotę:

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Oświadczam, że:

- Zapoznałem/am ze specyfiką zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego/a określonymi postanowieniami i zasadami postępowania.
- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe oraz terminowe wykonanie zamówienia.
- Nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....dnia

podpis i pieczęć wykonawcy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego - zalicznikowa linia kablowa i napowietrzna ze słupami poniżej 1 kV
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, pow. sokołowski, dz. nr 58/1 i 79 obręb 7
INWESTOR : Gmina Sabnie
ADRES INWESTORA : ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Kozak (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : III. 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
III. 2021r.

Data zatwierdzenia

WÓJT*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński*

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES SINWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przestawienie słupów raz zawieszenie linii oświetlenia ulicznego z wysięgnikami i oprawami LED, wykonanie linii kablowej w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Kolonia Hołowienki

Inwestycja obejmuje zakres:

dobudowa kablowej linii oświetleniowej YAKXS 4x35 mm ²	- 37 / 51m
budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 2x35 mm ²	- 449m
przestawienie słupów linii napowietrznej h=10m	- 12 kpl.
rozbudowa szafki SON	- 1 kpl.

W miejscowości kolonia Hołowienki gm. Sabnie, zlokalizowana jest stacja "HOŁOWIENKI 5" nr 07-1179. Układ sterowania oświetleniem znajdują się w istniejącej szafce SON na słupie nr 2-2. Z SON wyprowadzony jest obwód oświetleniowy na słupach linii napowietrznej.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano kablową linię oświetleniową - YAKXS 4 x 35 o długości trasowej 37/51m oraz budowę linii napowietrznej AsXSn 2x35 mm² o długości 449m, przestawienie w całości istniejących 12 szt. stanowisk słupowych, 2 szt. na żerdzi E jako krańcowe i 10szt. na żerdziach ŻN. Wysokość słupów w części nadziemnej to 8m na których będą oprawy typu LED o mocy do 45W i strumieniu min. 6800lm. Oprawy zostaną zamontowane na wysokości 8m nad ziemią i wysięgnikach o wysokości 1,0m długości 0,5m i kącie pochyleń 10 st.

Całośćysterowana zostanie z istniejącej szafy SON na słupie nr 2-2.

Linie napowietrzną zamontować z naprężeniem $\sigma = 32,5$ MPa. Na słupach betonowych o żerdziach typu P-10/ŻN z fundamentem Ub1. Końcowe słupy z żerdzi K 10,5/10 z fundamentem U4. Na stanowiskach słupowym.

Na przestawionych stanowiskach słupowych nr ist.1-2, proj. 1-2_1UG i proj. 1-2_12UG założyć odgromniki ASA 500/10 wraz z zaciskami uziemiającymi MALICO. Sprawdzić wartości uziemienia poniżej 10 Ohm, a dla słupa krańcowego poniżej 5 Ohm.

Materiały do wykonania jak wysięgniki, linia napowietrzna AsXSn 2x25mm², elementy mocujące linie i wysięgniki przekazać inwestor. W zakresie Wykonawcy jest przestawienie słupów w całości, wykonanie linii kablowej i zawieszenie linii napowietrznej, zawieszenie wysięgników i opraw oświetleniowych oraz wykonanie uziemień wraz z założeniem ochronników i zacisków Malico.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż linii napowietrznej AsXSn 2x35mm²			
1.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
		2	stanow.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
1.2	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow.		
		10	stanow.	10,0000	
				RAZEM	10,0000
1.3	KNNR 5 0903-01	Przestwienie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy K10,5/10 z ustojem U4 i płytą stopową, wysięgnikiem i oprawą	słup		
		2	słup	2,0000	
				RAZEM	2,0000
1.4	KNNR 5 0901-02	Przestwienie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy P-10/ ŻN-10 z ustojem Ub1, wysięgnikiem i oprawą	słup		
		10	słup	10	
				RAZEM	10
1.5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym SO 117.225 (materiał inwestora)	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
1.6	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem Uchwyt przelotowy SO 130.02 (materiał inwestora)	szt.		
		10	szt.	10,0000	
				RAZEM	10,0000
1.7	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód - AsXSn 2x35 (materiał inwestora)	km		
		0,449	km	0,449	
				RAZEM	0,449
1.8	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Element mocujący wysięgnik oprawy KW-1 (materiał inwestora)	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.9	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Uchwyt do mocowania wysięgnika UW II (materiał inwestora)	szt.		
		5	szt.	5,0000	
				RAZEM	5,0000
1.10	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - 1/0,5/10st (materiał inwestora)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
1.11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV 19.25 (materiał inwestora)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
1.12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED do 45W, 6800lm wg opisu	szt.		
		6	szt.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
1.13	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć ASA-A 0,5/10	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
1.14	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
1.15	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 12 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III, uziemienie o wartości do 10 Ohm	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
1.16	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 16 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III, uziemienie o wartości do 5 Ohm	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.17	KNNR-W 0- 09 1315- 0700	Mocowanie tabliczek numeracyjnych słup istniejący 1-2/PGE	słup		
		1	słup	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.18	KNR 7-08 0805-01	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych słupów. Oznaczenie podłączonych do poszczególnych faz	znak.		
		12	znak.	12,0000	
				RAZEM	12,0000
1.19	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
1.20	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
2		Linia kablowa YAKXS 4x35 mm2			
2.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		37*0,4*0,8	m ³	11,8400	
				RAZEM	11,8400
2.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 2 warstwy	m		
		37	m	37,0000	
				RAZEM	37,0000
2.3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		37*0,4*0,6	m ³	8,8800	
				RAZEM	8,8800
2.4	KNNR 5 0107-08	Rura RHDPE fi 50mm układana na słupie betonowym z dławicą kablową	m		
		Krotność = 2	m	2,0000	
		2		RAZEM	2,0000
2.5	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie z zapasami -	m		
		YAKXS 4x35	m	37,0000	
		37		RAZEM	37,0000
2.6	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		51-37	m	14,0000	
				RAZEM	14,0000
2.7	KNNR 5 1203-05	Podłączenie żył kabla pod przewody linii napowietrznej	szt. żył		
		4	szt. żył	4,0000	
				RAZEM	4,0000
2.8	KNNR 0-01- 0408-0200	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³		
		37*0,4*0,6	m ³	8,8800	
				RAZEM	8,8800
2.9	KNNR 5 1302-03	Dwukrotne badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
3		Inne koszty			
3.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - wymiana ogranicznika mocy w szafie SON na S301 C25A na słupie 2-2/PGE	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
3.2	KNNR 5-10 0803-01	Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja) zajęcie terenu, koszty oddtworzenia terenu oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi budowy systemów elektroenergetycznych obowiązujących w PGE Dystrybucja S. A. oraz inne koszty nie ujęte w kosztorysie.	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000

