

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Część 3 - słupy nr 13-18			
35	KNNR 5 d.3 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m - Żerdź E 10,5/4,3	słup		
			słup	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNNR 5 d.3 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - Żerdź ŻN-10	słup		
			słup	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNNR 5 d.3 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KNNR 5 d.3 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach - bednarka FeZn 25x4	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR-W 5-08 d.3 50817-01	Montaż uziomów ze stali profilowanej - metodą uderową w gruncie kat I-II - pręt stalowy ocynkowany fi 18 mm dł. 6 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 d.3 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 5 d.3 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
42	KNNR 5 d.3 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		7		7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNR-W 5-10 d.3 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetleniowego	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR-W 5-10 d.3 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - podłączenie wysięgników do przewodu PEN linii (zerowanie)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
45	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED zgodna z opisem STWIOR	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
48	Analiza indywidualna d.3.1303-01	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000