

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 171 W MIEJSCOWOŚCI TCHÓRZNICA SZLACHECKA.
droga gminna (wewnętrzna)
drogowa

Adres: działka o nr ew. 171
Tchórznicza Szlachecka

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Wykonawca: Projekty i Nadzory Drogowe, mgr Róża Konasiuk
ul. Osiedlowa 6
08-103 Stare Opole

Sporządził: mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk

Sprawdził:

Data opracowania: maj 2023 r.

**PROJEKTY I NADZORY
DROGOWE**
mgr Róża Konasiuk
08-103 Stare Opole, ul. Osiedlowa 6
tel. 515-043-520
NIP 821-153-09-86 REGON 145820950

Inwestor

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Wykonawca

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PW00/00
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,305
		0,305	km	0,305	
1.1.2	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		275,000
		275*0,5*2	m2	275,000	
1.2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	BCD D-05.03.11.32.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m2		300,000
		60*5	m2	300,000	
2	45221100-3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	KNNR 6 0606-300	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na ławie z oporem z betonu C8/10	m		61,000
		61	m	61,000	
3	45233340-4	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0107-0100	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym	m3		11,000
		0/31,5mm	m3	11,000	
		11			
4	45233253-7	NAWIERZCHNIA			
4.1	KNNR 6 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR1-2, grub. warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia	m2		1 525,000
		305*5	m2	1 525,000	
5	45111000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. CUB/0183/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,305		
1.1.2	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	275,000		
1.2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1.2.1	BCD D-05.03.11.32.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m2	300,000		
2	45221100-3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	KNNR 6 0606-300	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na ławie z oporem z betonu C8/10	m	61,000		
3	45233340-4	PODBUDOWY				
3.1	KNNR 6 0107-0100	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm	m3	11,000		
4	45233253-7	NAWIERZCHNIA				
4.1	KNNR 6 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR1-2, grub. warstwy po zagęszczeniu śr. 5 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdni	m2	1 525,000		
5	45111000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: